Условные обозначения
ВЛЗ-10кВ проектируемая, проводом ЗСИП-3 1х50
КЛ-10кВ проектируемая, кабелем АСБл-10 3х50 в трубе
ВЛИ-0,4кВ проектируемая, проводом СИП-2 3х95+1х95
ВЛИ-0,4кВ двухцепная проектируемая, проводами 2СИП-2 3х95+1х95
ВЛИ-0,4кВ проектируемая, проводом СИП-2 3х50+1х50
Существующая опора ВЛИ-0,4кВ
Проектируемая опора ВЛЗ-10кВ одностоечная
Проектируемая опора ВЛЗ-10кВ с подкосом
Проектируемая опора ВЛЗ-10кВ с двумя подкосами
Одностоечная опора ВЛИ-0,4кВ, проектируемая
Опора ВЛИ-0,4кВ с подкосом, проектируемая
Опора ВЛИ-0,4кВ с оттяжкой, проектируемая
Заземляющее устройство
Ограничители перенапряжения ОПН-10кВ
Проектируемая КТП-10/0,4кВ
Абонентский прибор учета электроэнергии
Земельные участки заявителей

Кабельный журнал

№ п/п	Начало трассы - конец трассы	Марка и сечение кабеля	Прокладка кабеля, м						Итого
			По конструкциям опор №3 и 4		в траншее в земле				
			всего	в том числе в ПНД трубе 110мм	Строительная длина, м	Всего	в т.ч.в ПНД трубе D=110мм	Запас кабеля на перемонтаж концевых муфт	
Проектируемая КЛ-10кВ									
1	Опора №3 - Опора №4	АСБл-10 3х50	18,0	3,0	95,0	95	95	2,0	115
ИТОГО ПО КАБЕЛЮ АСБл-10 3х50			**18,0**	**3,0**	**95,0**	**95**	**95**	**2,0**	**115**

						ЭК-2023-1106-ТКР		
						Республика Карелия, Сортавальский район, п. Мейери, ДНТ "Берег"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГИП		Мещеряков			01.24	Строительство ответвления ВЛ-10кВ от Л-95-04 с установкой ТП-10/0,4кВ, строительством ВЛИ-0,4кВ (технологическое присоединение Константинова Д.Е. МКАР-02339-Э-С/22 от 01.07.2022, Котляковой А.Н. МКАР-02388-Э-С/22 от 01.07.2022 и др.)	Стадия	Лист	Листов
Инженер		Кузнецова			01.24		РП	4	25
Н. контр.		Янбухтин			01.24				
						План ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ, установка КТП-10/0,4кВ. М1:1000	ООО "Электрокомплект Плюс"	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись, дата

Инв. № подл.

Копировал:

Формат: А1